

LEGENDA

Zestawienie danych z projektu

Blok	Opis	Ilość
	Czujka ruchu	21 szt.
	istn. tablica licznikowa ZEC (obca), TL, bez zmian	3 szt.
	istn. złącze kablowe, Z-76, bez zmian	1 szt.
	istn. złącze kablowe, Z-80, bez zmian	1 szt.
D	Oprawa nastropowa, D, sensor ruchu + zmierzch, 1800 lm, 4300K, 24 W, IP54	4 szt.
	Oprawa nastropowa (montaż na ścianie), A, 830 lm, 4000K, 10 W, IP64	30 szt.
	Oprawa nastropowa (montaż na ścianie), D, sensor ruchu + zmierzch, 1800 lm, 4300K, 24 W, IP54	4 szt.
	Oprawa nastropowa (montaż na ścianie), D1, 1800 lm, 4300K, 24 W, IP54	4 szt.
	Oprawa nastropowa LED, C, 3119lm, 4000K, IP66, 28 W	10 szt.
x	Oprawa nastropowa LED, x, istn. z demontażu ośw. piwnic, 4 W, IP64	14 szt.
	Przycisk p-poż głównego wyłącznika prądu, budynek	4 szt.
	Puszka rozgałęźna n/t, obwód komórek lokatorskich	15 szt.
	Wypust ścienny oświetleniowy, numer administracyjny, oprawa istniejąca	4 szt.
	Łącznik hermetyczny	16 szt.

UKŁAD SIECI: TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania

CETUS-PROJEKT Sp. z o.o.
mgr inż. Arkadiusz Kicaj, Miłkowa 23, 59-320 Lubin
tel. 607 797-190
e-mail: a.kicaj@cetus-projekt.eu

data: 16.10.2020r.

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Arkadiusz Kicaj upr. 104/DOŚ/05

obiekt:	BUDYNEK MIESZKALNY
adres:	59–300 Lubin, ul. Gwarków 74–80
inwestor:	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA im dr. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, ul. Krupińskiego 45, 59-300 Lubin

nr rys: E-01

Rzut piwnicy - instalacja elektryczna

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Remont instalacji elektrycznej

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych